



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOA VISTA DO INCRA/RS

Obra
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS URBANAS EM BOA VISTA DO INCRA - 2026

Bancos
SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande do Sul
Sul
SINAPI - 03/2026 - Rio Grande do Sul

BDI 1
24,23%

BDI 2
15,00%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
embutido nos
preços unitário dos
insumos de mão de
obra, de acordo com
as bases.

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unit	Valor Unit com BDI		Total	
							BDI	Total	Total	Total
1			SERVIÇOS INICIAIS						R\$ 99.709,50	
1.1	3806402	SICRO	Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão	m²	8.125,77	R\$ 2,66	BDI 1 R\$ 3,30	R\$ 26.815,04		
1.2	4800412	SICRO	Raspagem e limpeza de terreno plano	m²	1.625,15	R\$ 4,87	BDI 1 R\$ 6,05	R\$ 9.832,16		
1.3	MOB01	Próprio	Mobilização e desmobilização de equipes e equipamentos	UND	2,00	R\$ 8.821,03	BDI 1 R\$ 10.958,37	R\$ 21.916,74		
1.4	5213499	SICRO	Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação	UND	1,00	R\$ 2.147,24	BDI 1 R\$ 2.667,52	R\$ 2.667,52		
1.5	5216111	SICRO	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	UND	2,00	R\$ 128,66	BDI 1 R\$ 159,83	R\$ 319,66		
1.6	ADM01	Próprio	Administração Local	MÊS	3,00	R\$ 10.238,64	BDI 1 R\$ 12.719,46	R\$ 38.158,38		
2			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					R\$ 1.029.957,57		
2.1			REPERFILAGEM					R\$ 444.639,31		
2.1.1	4011353	SICRO	Pintura de ligação	m²	8.125,77	R\$ 0,48	BDI 1 R\$ 0,60	R\$ 4.875,46		
2.1.2	M1946	SICRO	Emulsão asfáltica - RR-1C	t	3,66	R\$ 3.514,00	BDI 2 R\$ 4.041,10	R\$ 14.790,43		
2.1.3	5914622	SICRO	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada (Refinaria - Usina)	txkm	1.050,42	R\$ 1,76	BDI 2 R\$ 2,02	R\$ 2.121,85		
2.1.4	5914622	SICRO	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada (Usina - Obra)	txkm	490,44	R\$ 1,76	BDI 2 R\$ 2,02	R\$ 990,69		
2.1.5	M1943	SICRO	Cimento Asfáltico de Petróleo - CAP 50/70	t	34,53	R\$ 4.762,10	BDI 2 R\$ 5.476,42	R\$ 189.100,78		
2.1.6	5914389	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Refinaria - Usina)	txkm	9.910,11	R\$ 0,82	BDI 2 R\$ 0,94	R\$ 9.315,50		
2.1.7	4011463	SICRO	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	t	622,79	R\$ 187,41	BDI 1 R\$ 232,82	R\$ 144.997,97		
2.1.8	5914389	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Usina - Obra)	txkm	83.453,86	R\$ 0,82	BDI 2 R\$ 0,94	R\$ 78.446,63		
2.2			CAPA ASFÁLTICA					R\$ 585.318,26		
2.2.1	4011353	SICRO	Pintura de ligação	m²	8.125,77	R\$ 0,48	BDI 1 R\$ 0,60	R\$ 4.875,46		
2.2.2	M1946	SICRO	Emulsão asfáltica - RR-1C	t	3,66	R\$ 3.514,00	BDI 2 R\$ 4.041,10	R\$ 14.790,43		
2.2.3	5914622	SICRO	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada (Refinaria - Usina)	txkm	1.050,42	R\$ 1,76	BDI 2 R\$ 2,02	R\$ 2.121,85		
2.2.4	5914622	SICRO	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada (Usina - Obra)	txkm	490,44	R\$ 1,76	BDI 2 R\$ 2,02	R\$ 990,69		
2.2.5	M1943	SICRO	Cimento Asfáltico de Petróleo - CAP 50/70	t	46,05	R\$ 4.762,10	BDI 2 R\$ 5.476,42	R\$ 252.189,14		
2.2.6	5914389	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Refinaria - Usina)	txkm	13.216,35	R\$ 0,82	BDI 2 R\$ 0,94	R\$ 12.423,37		
2.2.7	4011463	SICRO	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	t	830,39	R\$ 187,41	BDI 1 R\$ 232,82	R\$ 193.331,40		
2.2.8	5914389	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Usina - Obra)	txkm	111.272,26	R\$ 0,82	BDI 2 R\$ 0,94	R\$ 104.595,92		



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOA VISTA DO INCRA/RS

Obra
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS URBANAS EM BOA VISTA DO INCRA - 2026

Bancos
SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande do Sul
SINAPI - 03/2026 - Rio Grande do Sul

BDI 1
24,23%

BDI 2
15,00%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
embutido nos
preços unitário dos
insumos de mão de
obra, de acordo com
as bases.

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unit	Valor Unit com BDI		Total		
							BDI	Total	Total	Total	
3			OBRAS COMPLEMENTARES							R\$ 176.163,61	
3.1	2003377	SICRO	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	M	2.037,28	R\$ 55,65	BDI 1	R\$ 69,13	R\$ 140.837,17		
3.2	PAV	Próprio	Remoção de meio-fio existente	M	2.037,28	R\$ 13,96	BDI 1	R\$ 17,34	R\$ 35.326,44		
4			SINALIZAÇÃO VIÁRIA							R\$ 69.884,07	
4.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							R\$ 48.071,12	
4.1.1	5213401	SICRO	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m ²	872,04	R\$ 27,88	BDI 1	R\$ 34,64	R\$ 30.207,47		
4.1.2	5213405	SICRO	Pintura de setas e zebrações com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m ²	334,40	R\$ 43,00	BDI 1	R\$ 53,42	R\$ 17.863,65		
4.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							R\$ 21.812,95	
4.2.1	5213465	SICRO	Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	19,00	R\$ 481,51	BDI 1	R\$ 598,18	R\$ 11.365,42		
4.2.2	5213855	SICRO	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	un	19,00	R\$ 442,62	BDI 1	R\$ 549,87	R\$ 10.447,53		
									Total =	R\$ 1.375.714,75	

Boa Vista do Incra/RS, 12/06/2026

Augusto Felipe Strieder
Eng Civil CREA/RS 229.230

Gilmar Laurindo Bellini
Prefeito Municipal