



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1082917-05	Nº TransfereGOV 928146/2022	PROPONENTE / TOMADOR Município de Boa Vista do Incra	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pista de Rodeios, Arquibancada, Coberturas Metálicas e Rede de Iluminação			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pista de Rodeios, Arquibancada, Coberturas Metálicas e Rede de Iluminação	MUNICÍPIO / UF Boa Vista do Incra/RS	BDI 1 23,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pista de Rodeios, Arquibancada, Coberturas Metálicas e Rede de Iluminação									451.013,58	
1.			Pista de Rodeios, arquibancada, coberturas metálicas e rede de iluminação					-	451.013,58	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	32.083,28	
1.1.0.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	5,00	5.216,80	BDI 1	6.416,66	32.083,28	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	34.682,28	
1.2.0.1.	Composição	002	CANTEIRO DE OBRAS	MÊS	5,00	1.100,00	BDI 1	1.353,00	6.765,00	RA
1.2.0.2.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	6,48	462,77	BDI 1	569,21	3.688,48	RA
1.2.0.3.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2024	M	304,00	64,80	BDI 1	79,70	24.228,80	RA
1.3.			PISTA DE RODEIO					-	210.962,87	
1.3.1.			Pista					-	210.962,87	
1.3.1.1.	Cotação	001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PILARES DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO, SEÇÃO 25X30CM, COMPR. = 2,30CM, COM ENCAIXE PARA PLACAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADAS. INCLUSO ABERTURA DE VALA E CONCRETAGEM DA FUNDAÇÃO, CONFORME PROJETO.	UN	58,00	1.020,00	BDI 1	1.254,60	72.766,80	RA
1.3.1.2.	Cotação	002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO PRÉ FABRICADAS COM MALHA DUPLA, ALT.=1,50CM E COMPR.=6,00CM, COM ENCAIXE "TIPO MACHO/FÊMEA" OU SOLDA, ESPESSURA=8CM, INCLUSO ACABAMENTO DAS JUNTAS CONFORME PROJETO.	UN	51,00	2.000,00	BDI 1	2.460,00	125.460,00	RA
1.3.1.3.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF 10/2025	M2	5,80	652,84	BDI 1	802,99	4.657,34	RA
1.3.1.4.	Composição	004	PORTÃO DE CORRER, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	M2	8,70	754,95	BDI 1	928,59	8.078,73	RA
1.4.			COBERTURAS METÁLICAS					-	50.003,78	
1.4.1.			Cobertura metálica Brete de Saída (3,50x7,50)					-	25.001,89	
1.4.1.1.	SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 09/2024	M3	9,72	9,82	BDI 1	12,08	117,42	RA
1.4.1.2.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	54,34	14,15	BDI 1	17,40	945,52	RA
1.4.1.3.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	3,03	527,91	BDI 1	649,33	1.967,47	RA
1.4.1.4.	Cotação	003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PILAR DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK 25MPA, SEÇÃO 30X30, COMP= 3,70CM.	UN	6,00	1.714,00	BDI 1	2.108,22	12.649,32	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1082917-05	Nº TransfereGOV 928146/2022	PROPONENTE / TOMADOR Município de Boa Vista do Incra	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pista de Rodeios, Arquibancada, Coberturas Metálicas e Rede de Iluminação			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pista de Rodeios, Arquibancada, Coberturas Metálicas e Rede de Iluminação	MUNICÍPIO / UF Boa Vista do Incra/RS	BDI 1 23,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
Pista de Rodeios, Arquibancada, Coberturas Metálicas e Rede de Iluminação									451.013,58	
1.4.1.5.	SINAPI	92604	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	UN	3,00	797,88	BDI 1	981,39	2.944,17	RA
1.4.1.6.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 PS	M2	46,48	52,32	BDI 1	64,35	2.990,99	RA
1.4.1.7.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	46,48	59,24	BDI 1	72,87	3.387,00	RA
1.4.2.			Cobertura metálica Brete Saca Laço (3,5x7,5)					-	25.001,89	
1.4.2.1.	SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	9,72	9,82	BDI 1	12,08	117,42	RA
1.4.2.2.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	54,34	14,15	BDI 1	17,40	945,52	RA
1.4.2.3.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	3,03	527,91	BDI 1	649,33	1.967,47	RA
1.4.2.4.	Cotação	003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PILAR DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK 25MPA, SEÇÃO 30X30, COMP= 3,70CM.	UN	6,00	1.714,00	BDI 1	2.108,22	12.649,32	RA
1.4.2.5.	SINAPI	92604	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	UN	3,00	797,88	BDI 1	981,39	2.944,17	RA
1.4.2.6.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 PS	M2	46,48	52,32	BDI 1	64,35	2.990,99	RA
1.4.2.7.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	46,48	59,24	BDI 1	72,87	3.387,00	RA
1.5.			ARQUIBANCADAS					-	59.765,38	
1.5.0.1.	SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	34,26	9,82	BDI 1	12,08	413,86	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1082917-05	Nº TransfereGOV 928146/2022	PROPONENTE / TOMADOR Município de Boa Vista do Incra	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pista de Rodeios, Arquibancada, Coberturas Metálicas e Rede de Iluminação			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pista de Rodeios, Arquibancada, Coberturas Metálicas e Rede de Iluminação	MUNICÍPIO / UF Boa Vista do Incra/RS	BDI 1 23,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pista de Rodeios, Arquibancada, Coberturas Metálicas e Rede de Iluminação									451.013,58	
1.5.0.2.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	97,92	91,04	BDI 1	111,98	10.965,08	RA
1.5.0.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	97,80	10,96	BDI 1	13,48	1.318,34	RA
1.5.0.4.	Composição	005	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N2), APLICADO EM PISOS SOBRE O SOLO, ESPESSURA 5CM	M3	2,44	118,82	BDI 1	146,15	356,61	RA
1.5.0.5.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	29,37	527,91	BDI 1	649,33	19.070,82	RA
1.5.0.6.	SINAPI	89480	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	103,80	181,29	BDI 1	222,99	23.146,36	RA
1.5.0.7.	SINAPI	99842	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS	M	7,20	507,49	BDI 1	624,21	4.494,31	RA
1.6.			REDE DE ILUMINAÇÃO/ELÉTRICA					-	60.754,55	
1.6.0.1.	SINAPI	101499	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	1,00	2.061,42	BDI 1	2.535,55	2.535,55	RA
1.6.0.2.	SINAPI	100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UN	1,00	598,16	BDI 1	735,74	735,74	RA
1.6.0.3.	SINAPI-I	41196	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN	1,00	789,82	BDI 1	971,48	971,48	RA
1.6.0.4.	SINAPI	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	503,22	BDI 1	618,96	618,96	RA
1.6.0.5.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	13,78	BDI 1	16,95	16,95	RA
1.6.0.6.	SINAPI	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	73,34	BDI 1	90,21	90,21	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1082917-05	Nº TransfereGOV 928146/2022	PROPONENTE / TOMADOR Município de Boa Vista do Incra	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pista de Rodeios, Arquibancada, Coberturas Metálicas e Rede de Iluminação			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pista de Rodeios, Arquibancada, Coberturas Metálicas e Rede de Iluminação	MUNICÍPIO / UF Boa Vista do Incra/RS	BDI 1 23,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pista de Rodeios, Arquibancada, Coberturas Metálicas e Rede de Iluminação									451.013,58	
1.6.0.7.	Composição	006	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D, COM CRUZETA 3 LUMINÁRIAS LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30W - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E INSTALACAO	UN	7,00	1.846,13	BDI 1	2.270,74	15.895,18	RA
1.6.0.8.	Composição	007	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D, COM BRAÇO 1,5M E LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, 50W, INVOLCRO EM ALUMÍNIO OU AÇO INOX, COM CRUZETA 3 LUMINÁRIAS LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30W- FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E INSTALACAO	UN	7,00	2.113,50	BDI 1	2.599,61	18.197,27	RA
1.6.0.9.	SINAPI-I	40402	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM	M	572,00	5,12	BDI 1	6,30	3.603,60	RA
1.6.0.10.	SINAPI-I	39799	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	44,31	BDI 1	54,50	54,50	RA
1.6.0.11.	SINAPI-I	39385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	UN	2,00	10,57	BDI 1	13,00	26,00	RA
1.6.0.12.	SINAPI-I	39391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	4,00	26,98	BDI 1	33,19	132,76	RA
1.6.0.13.	SINAPI	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	76,93	BDI 1	94,62	189,24	RA
1.6.0.14.	SINAPI	101888	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	563,00	25,41	BDI 1	31,25	17.593,75	RA
1.6.0.15.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	24,00	3,16	BDI 1	3,89	93,36	RA
1.7.			ACABAMENTOS E PINTURA					-	2.696,00	
1.7.0.1.	SINAPI	100745	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	63,70	26,11	BDI 1	32,12	2.046,04	RA
1.7.0.2.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	1,92	22,71	BDI 1	27,93	53,63	RA
1.7.0.3.	SINAPI-I	10891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	UN	2,00	199,22	BDI 1	245,04	490,08	RA
1.7.0.4.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2,00	18,54	BDI 1	22,80	45,60	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1082917-05	Nº TransfereGOV 928146/2022	PROponente / Tomador Município de Boa Vista do Incra	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pista de Rodeios, Arquibancada, Coberturas Metálicas e Rede de Iluminação			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pista de Rodeios, Arquibancada, Coberturas Metálicas e Rede de Iluminação	MUNICÍPIO / UF Boa Vista do Incra/RS	BDI 1 23,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pista de Rodeios, Arquibancada, Coberturas Metálicas e Rede de Iluminação									451.013,58	
1.7.0.5.	SINAPI-I	37557	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	5,00	9,86	BDI 1	12,13	60,65	RA
1.8.			SERVIÇOS FINAIS					-	65,44	
1.8.0.1.	Cotação	004	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA (ACM) 0,50CM X 0,70CM	UN	0,35	152,00	BDI 1	186,96	65,44	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Boa Vista do Incra/RS
Local
quinta-feira, 21 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Arq. Mariana Lenuzza Protti
CREA/CAU: A 71678-2
ART/RRT: RRT 1674792



Documento assinado digitalmente
MARIANA ELEUZA LENUZZA PROTTI
Data: 06/08/2026 11:11:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>