



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO INCRA**  
Prefeitura Municipal

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Obra: Ampliação da Unidade Básica de Saúde - Boa Vista do Incra/RS.

Endereço: Rua Dormário Battu Pereira, Centro.

Data-base = 06/2026 BDI = 25,00%

| Item      | Código | Banco   | Descrição                                                                                                                                                                           | Und | Quant. | R\$ Unitário c/<br>BDI | R\$ Total            |
|-----------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------------|----------------------|
| <b>1</b>  |        |         | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                                                                                                        |     |        |                        | <b>R\$ 1.750,00</b>  |
| 1.1       | 1      | Cotação | REMOÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR SPLIT                                                                                                                 | UND | 2,00   | R\$ 875,00             | R\$ 1.750,00         |
| <b>2</b>  |        |         | <b>ESTRUTURAS DE CONCRETO</b>                                                                                                                                                       |     |        |                        | <b>R\$ 22.512,64</b> |
| 2.1       | 93358  | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME E SAPATA                                                                                                                                        | M3  | 1,87   | R\$ 122,78             | R\$ 229,60           |
| 2.2       | 96624  | SINAPI  | LASTRO DE BRITA N.2 PARA SAPATA, VIGA BALDRAME E CONTRAPISOS, ESPESSURA 10CM                                                                                                        | M3  | 2,80   | R\$ 226,76             | R\$ 634,93           |
| 2.3       | 92803  | SINAPI  | ARMAÇÃO PARA PILAR UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - CORTE E MONTAGEM                                                                                                               | KG  | 28,64  | R\$ 10,93              | R\$ 313,04           |
| 2.4       | 92802  | SINAPI  | ARMAÇÃO PARA SAPATA, VIGA BALDRAME E VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - CORTE E MONTAGEM                                                                                         | KG  | 77,42  | R\$ 11,88              | R\$ 919,75           |
| 2.5       | 92800  | SINAPI  | ESTRIBOS PARA VIGA BALDRAME, PILAR E VIGA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - CORTE E MONTAGEM                                                                                         | KG  | 35,81  | R\$ 12,09              | R\$ 432,94           |
| 2.6       | 96533  | SINAPI  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS PARA VIGA BALDRAME, PILARES E VIGAS                                                                                                                | M2  | 8,00   | R\$ 113,40             | R\$ 907,20           |
| 2.7       | 97092  | SINAPI  | ARMADURA DE AÇO SOLDADA PARA EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO, TELA Q-196, MALHA 10X10CM, 5MM                                                                                    | KG  | 128,32 | R\$ 15,33              | R\$ 1.967,15         |
| 2.8       | 105026 | SINAPI  | VERGA MOLDADA IN LOCO, ESPESSURA DE 10 CM                                                                                                                                           | M   | 3,70   | R\$ 57,69              | R\$ 213,45           |
| 2.9       | 94968  | SINAPI  | CONCRETO USINADO PARA SAPATA, VIGA BALDRAME, PILARES, VIGAS, CONTRAPISO (5CM) E CALÇADA EXTERNA (5CM), FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) | M3  | 3,63   | R\$ 555,03             | R\$ 2.014,76         |
| 2.10      | 101159 | SINAPI  | ALVENARIA COM TIJOLO MACIÇO PARA CALÇADA EXTERNA                                                                                                                                    | M2  | 1,33   | R\$ 182,49             | R\$ 242,71           |
| 2.11      | 1527   | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO USINADO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 25 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA                                                                        | M3  | 6,83   | R\$ 741,41             | R\$ 5.063,83         |
| 2.12      | 2      | Cotação | POLIMENTO DE PISO DE CONCRETO USINADO E CORTE DE JUNTAS DE DILATAÇÃO                                                                                                                | M2  | 49,82  | R\$ 33,46              | R\$ 1.666,98         |
| 2.13      | 106059 | SINAPI  | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ESPESSURA DA LAJE = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4)                                | M2  | 26,00  | R\$ 248,13             | R\$ 6.451,38         |
| 2.14      | 105034 | SINAPI  | CINTA DE AMARRAÇÃO MOLDADA IN LOCO, ESPESSURA DE 10 CM                                                                                                                              | M   | 13,20  | R\$ 67,35              | R\$ 889,02           |
| 2.15      | 98557  | SINAPI  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS                                                                                                                     | M2  | 9,84   | R\$ 57,51              | R\$ 565,90           |
| <b>3.</b> |        |         | <b>ESTRUTURAS METÁLICAS (PILARES E COBERTURAS)</b>                                                                                                                                  |     |        |                        | <b>R\$ 25.088,31</b> |
| 3.1       | 92604  | SINAPI  | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PILARES TRELIÇADOS EM AÇO, INCLUSIVE PINTURA, ALTURA DE ATÉ 4 M, CHUMBADOS EM PISO DE CONCRETO, INCLUSO SOLDAGEM                                         | UND | 4,00   | R\$ 1.007,43           | R\$ 4.029,72         |
| 3.2       | 92606  | SINAPI  | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA, INCLUSIVE PINTURA, VÃO MÉDIO DE 5 M, PARA TELHA METÁLICA, COM CANTONEIRAS, CHUMBAMENTO, INCLUSO SOLDAGEM                                | UND | 5,00   | R\$ 1.164,59           | R\$ 5.822,95         |
| 3.3       | 104314 | SINAPI  | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS, INCLUSIVE PINTURA                                                                                                                   | KG  | 400,00 | R\$ 10,00              | R\$ 4.000,00         |
| 3.4       | 94213  | SINAPI  | TELHAMENTO COM TELHA DE ALUZINCO E = 0,5 MM                                                                                                                                         | M2  | 77,00  | R\$ 84,16              | R\$ 6.480,32         |
| 3.5       | 100327 | SINAPI  | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 25 CM                                                                                                          | M   | 32,00  | R\$ 66,25              | R\$ 2.120,00         |
| 3.6       | 101979 | SINAPI  | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33                                                                                                                                     | M   | 13,10  | R\$ 40,00              | R\$ 524,00           |
| 3.7       | 94228  | SINAPI  | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 65 CM                                                                                                               | M   | 4,40   | R\$ 164,08             | R\$ 721,95           |
| 3.8       | 94227  | SINAPI  | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM                                                                                                               | M   | 9,60   | R\$ 91,41              | R\$ 877,54           |
| 3.9       | 94227  | SINAPI  | TUBO DE QUEDA PARA CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM                                                                                            | M   | 5,50   | R\$ 93,06              | R\$ 511,83           |
| <b>4</b>  |        |         | <b>ALVENARIA E PINTURA</b>                                                                                                                                                          |     |        |                        | <b>R\$ 16.172,14</b> |
| 4.1       | 97645  | SINAPI  | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                           | M2  | 5,97   | R\$ 35,11              | R\$ 209,61           |
| 4.2       | 97622  | SINAPI  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                       | M3  | 2,40   | R\$ 81,36              | R\$ 195,26           |
| 4.3       | 103330 | SINAPI  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA                            | M2  | 38,75  | R\$ 110,93             | R\$ 4.298,54         |
| 4.4       | 87879  | SINAPI  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA                                                                               | M2  | 103,50 | R\$ 6,30               | R\$ 652,05           |
| 4.5       | 87545  | SINAPI  | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, E = 10MM, COM TALISCAS                                                                                                          | M2  | 89,70  | R\$ 39,53              | R\$ 3.545,84         |
| 4.6       | 104958 | SINAPI  | REBOCO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, E = 10MM, COM TALISCAS                                                                          | M2  | 103,50 | R\$ 31,01              | R\$ 3.209,54         |
| 4.7       | 88497  | SINAPI  | MASSA CORRIDA, APLICAÇÃO EM PAREDE INTERNA, DUAS DEMÃOS, COM LIXAMENTO                                                                                                              | M2  | 37,50  | R\$ 25,48              | R\$ 955,50           |
| 4.8       | 88485  | SINAPI  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO                                                                                                                       | M2  | 115,50 | R\$ 5,04               | R\$ 582,12           |
| 4.9       | 104642 | SINAPI  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, TRÊS DEMÃOS                                                                                 | M2  | 115,50 | R\$ 21,85              | R\$ 2.523,68         |
| <b>5</b>  |        |         | <b>ESQUADRIAS E BATE-MACA</b>                                                                                                                                                       |     |        |                        | <b>R\$ 7.265,52</b>  |
| 5.1       | 1      | Comp.   | JANELA MAXIM-AR, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM                                                        | UND | 1,00   | R\$ 456,70             | R\$ 456,70           |
| 5.2       | 2      | Comp.   | JANELA MAXIM-AR, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 140 X 95 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM                                                       | UND | 1,00   | R\$ 1.199,41           | R\$ 1.199,41         |

|          |        |          |                                                                                                                                              |     |       |                |                      |
|----------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|----------------------|
| 5.3      | 102181 | SINAPI   | PORTA DE CORRER, 4 FOLHAS, DE VIDRO TEMPERADO FUME, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.                                                        | M2  | 7,36  | R\$ 640,29     | R\$ 4.712,53         |
| 5.4      | 3      | Cotação  | INSTALAÇÃO DE BATE-MACA EM MDF, LARGURA = 20CM                                                                                               | M   | 20,50 | R\$ 43,75      | R\$ 896,88           |
| <b>6</b> |        |          | <b>REVESTIMENTOS</b>                                                                                                                         |     |       |                | <b>R\$ 6.230,81</b>  |
| 6.1      | 87304  | SINAPI   | REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO E CALÇADA EXTERNA PARA ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA)                  | M3  | 0,62  | R\$ 818,73     | R\$ 507,61           |
| 6.2      | 87263  | SINAPI   | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO E RODAPÉ CORTE 7 CM COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM                                        | M2  | 32,00 | R\$ 149,99     | R\$ 4.799,68         |
| 6.3      | 104612 | SINAPI   | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS DE PORCELANATO TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM                                   | M2  | 7,40  | R\$ 124,80     | R\$ 923,52           |
| <b>7</b> |        |          | <b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>                                                                                                          |     |       |                | <b>R\$ 3.711,76</b>  |
| 7.1      | 89986  | SINAPI   | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS                                                           | UN  | 1,00  | R\$ 149,35     | R\$ 149,35           |
| 7.2      | 89404  | SINAPI   | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA                                                          | UN  | 2,00  | R\$ 10,35      | R\$ 20,70            |
| 7.3      | 3889   | SINAPI-I | LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                           | UN  | 2,00  | R\$ 5,73       | R\$ 11,46            |
| 7.4      | 89366  | SINAPI   | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA                                    | UN  | 2,00  | R\$ 23,51      | R\$ 47,02            |
| 7.5      | 89438  | SINAPI   | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA                                                                       | UN  | 2,00  | R\$ 14,45      | R\$ 28,90            |
| 7.6      | 9867   | SINAPI-I | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA                                                                                                      | M   | 12,00 | R\$ 5,51       | R\$ 66,12            |
| 7.7      | 7603   | SINAPI-I | TORNEIRA DE METAL PARA JARDIM, DE PAREDE, CANO CURTO, PADRAO POPULAR USO GERAL 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                              | UN  | 1,00  | R\$ 98,78      | R\$ 98,78            |
| 7.8      | 4      | Cotação  | TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, PLASTICA, BICA MÓVEL, 5500 W (220 V) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                | UN  | 1,00  | R\$ 325,00     | R\$ 325,00           |
| 7.9      | 106781 | SINAPI   | BANCADA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL POLIDO, DE 2,60 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO, COM SUPORTES, COM RODA PIA E SAIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN  | 1,00  | R\$ 2.250,00   | R\$ 2.250,00         |
| 7.10     | 5      | Cotação  | CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX ALTO BRILHO 40X34X17CM COM VÁLVULA E SIFÃO UNIVERSAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                 | UN  | 1,00  | R\$ 468,75     | R\$ 468,75           |
| 7.11     | 6      | Cotação  | TOALHEIRO DISPENSER DE PLÁSTICO BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                           | UN  | 1,00  | R\$ 62,50      | R\$ 62,50            |
| 7.12     | 7      | Cotação  | SABONETEIRA DISPENSER DE PLÁSTICO BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                         | UN  | 1,00  | R\$ 56,25      | R\$ 56,25            |
| 7.13     | 9835   | SINAPI-I | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                         | M   | 6,00  | R\$ 10,90      | R\$ 65,40            |
| 7.14     | 89726  | SINAPI   | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL                                                                 | UN  | 1,00  | R\$ 15,66      | R\$ 15,66            |
| 7.15     | 89724  | SINAPI   | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL                                                                 | UN  | 3,00  | R\$ 15,29      | R\$ 45,87            |
| <b>8</b> |        |          | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>                                                                                                                 |     |       |                | <b>R\$ 2.637,76</b>  |
| 8.1      | 39794  | SINAPI-I | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 4 DISJUNTORES DIN                                                                           | UN  | 1,00  | R\$ 53,40      | R\$ 53,40            |
| 8.2      | 93661  | SINAPI   | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                              | UN  | 1,00  | R\$ 61,89      | R\$ 61,89            |
| 8.3      | 93663  | SINAPI   | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                              | UN  | 3,00  | R\$ 67,00      | R\$ 201,00           |
| 8.4      | 91854  | SINAPI   | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                              | M   | 75,00 | R\$ 1,80       | R\$ 135,00           |
| 8.5      | 91924  | SINAPI   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (LUMINÁRIAS)                                       | M   | 30,00 | R\$ 4,29       | R\$ 128,70           |
| 8.6      | 91926  | SINAPI   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (TOMADAS)                                          | M   | 30,00 | R\$ 6,23       | R\$ 186,90           |
| 8.7      | 91928  | SINAPI   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (TORNEIRA E AR CONDICIONADO)                       | M   | 25,00 | R\$ 9,61       | R\$ 240,25           |
| 8.8      | 91932  | SINAPI   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (LIGAÇÃO DE ENERGIA)                              | M   | 25,00 | R\$ 24,04      | R\$ 601,00           |
| 8.9      | 92023  | SINAPI   | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                      | UN  | 1,00  | R\$ 73,60      | R\$ 73,60            |
| 8.10     | 92022  | SINAPI   | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                 | UN  | 1,00  | R\$ 57,61      | R\$ 57,61            |
| 8.11     | 92004  | SINAPI   | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                        | UN  | 5,00  | R\$ 81,33      | R\$ 406,65           |
| 8.12     | 91996  | SINAPI   | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR PARA TORNEIRA ELÉTRICA, LIGAÇÃO DIRETA, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                        | UN  | 1,00  | R\$ 50,94      | R\$ 50,94            |
| 8.13     | 91992  | SINAPI   | TOMADA ALTA DE EMBUTIR PARA AR CONDICIONADO, LIGAÇÃO DIRETA, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                           | UN  | 1,00  | R\$ 65,15      | R\$ 65,15            |
| 8.14     | 91936  | SINAPI   | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                  | UN  | 2,00  | R\$ 26,14      | R\$ 52,28            |
| 8.15     | 8      | Cotação  | CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO, COM TAMPA CEGA                                                           | UN  | 3,00  | R\$ 28,63      | R\$ 85,89            |
| 8.16     | 9      | Cotação  | PAINEL DE LED SOBREPOR 40X40 BRANCO FRIO 40W                                                                                                 | UN  | 2,00  | R\$ 62,50      | R\$ 125,00           |
| 8.17     | 10     | Cotação  | REFLETOR HOLOFOTE LED 30W BRANCO FRIO                                                                                                        | UN  | 3,00  | R\$ 37,50      | R\$ 112,50           |
| <b>9</b> |        |          | <b>JARDINAGEM</b>                                                                                                                            |     |       |                | <b>R\$ 277,90</b>    |
| 9.1      | 11     | Cotação  | MUDA DE FOLHAGEM MOREIA, H= 50 A 70 CM                                                                                                       | UND | 10,00 | R\$ 5,38       | R\$ 53,80            |
| 9.2      | 12     | Cotação  | LIMITADOR DE JARDIM VERDE-ESCURO 10 CM                                                                                                       | M   | 12,00 | R\$ 4,75       | R\$ 57,00            |
| 9.3      | 3777   | SINAPI-I | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA                                                                                                    | M2  | 10,00 | R\$ 2,46       | R\$ 24,60            |
| 9.4      | 4721   | SINAPI-I | PEDRA BRITADA N. 1 (10 CM DE ESPESSURA)                                                                                                      | M3  | 1,00  | R\$ 142,50     | R\$ 142,50           |
|          |        |          |                                                                                                                                              |     |       | <b>Total =</b> | <b>R\$ 85.646,84</b> |

Boa Vista do Incra, RS, 28 de julho de 2026.

Gilmar Laurindo Bellini,  
Prefeito Municipal.

Eng. Civil Augusto Strieder,  
Secretaria de Desenvolvimento e Obras.