



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOA VISTA DO INCRA/RS**

Obra
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA UBS FELICE TRENHAGO -
BOA VISTA DO INCRA/RS

Bancos
SICRO3 - 07/2025 - Rio Grande do
Sul
SINAPI - 08/2025 - Rio Grande do
Sul

BDI 1
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
embutido nos
preços unitário dos
insumos de mão de
obra, de acordo com
as bases.

BDI 2
15,00%

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unit	Valor Unit com BDI	Total
						BDI	Total
1		SERVIÇOS INICIAIS					R\$ 52.471,00
1.1	3806402 SICRO	Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão	m²	1.134,22	R\$ 2,66	BDI 1 R\$	R\$ 3,30
1.2	4800412 SICRO	Raspagem e limpeza de terreno plano	m²	226,84	R\$ 4,87	BDI 1 R\$	R\$ 6,05
1.3	MOB01 Próprio	Mobilização e desmobilização de equipamentos	UND	2,00	R\$ 8.821,03	BDI 1 R\$	R\$ 10.958,37
1.4	ADM01 Próprio	Administração Local	MES	2,00	R\$ 10.238,64	BDI 1 R\$	R\$ 12.719,46
2		DRENAGEM PLUVIAL E REMENDOS PROFUNDOS					R\$ 10.659,08
2.1	2003850 SICRO3	Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual	m³	1,40	R\$ 160,79	BDI 1 R\$	R\$ 199,75
2.2	92219 SINAPI	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - fornecimento e assentamento. AF_12/2015	m	14,00	R\$ 165,39	BDI 1 R\$	R\$ 205,46
2.3	2003517 SICRO3	Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais	UND	1,00	R\$ 4.798,04	BDI 1 R\$	R\$ 5.960,61
2.4	4011276 SICRO3	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor	m³	4,00	R\$ 229,96	BDI 1 R\$	R\$ 285,68
2.6	5914389 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Pedreira - Obra)	txkm	403,70	R\$ 0,80	BDI 1 R\$	R\$ 0,99
3		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					R\$ 143.770,10
3.1		REPERFILAGEM					R\$ 62.060,63
3.1.1	4011353 SICRO	Pintura de ligação	m²	1.134,22	R\$ 0,48	BDI 1 R\$	R\$ 0,60
3.1.2	M1946 SICRO	Emulsão asfáltica - RR-1C	t	0,51	R\$ 3.514,00	BDI 2 R\$	R\$ 4.041,10
3.1.3	5914622 SICRO	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada (Refinaria - Usina)	txkm	146,37	R\$ 1,76	BDI 2 R\$	R\$ 2,02
3.1.4	5914622 SICRO	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada (Usina - Obra)	txkm	68,34	R\$ 1,76	BDI 2 R\$	R\$ 2,02
3.1.5	M1943 SICRO	Cimento Asfáltico de Petróleo - CAP 50/70	t	4,82	R\$ 4.762,10	BDI 2 R\$	R\$ 5.476,42
3.1.6	5914389 SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Refinaria - Usina)	txkm	1.383,34	R\$ 0,82	BDI 2 R\$	R\$ 0,94
3.1.7	4011463 SICRO	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	t	86,93	R\$ 187,41	BDI 1 R\$	R\$ 232,82
3.1.8	5914389 SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Usina - Obra)	txkm	11.648,62	R\$ 0,82	BDI 2 R\$	R\$ 0,94
3.2		CAPA ASFÁLTICA					R\$ 81.709,47
3.2.1	4011353 SICRO	Pintura de ligação	m²	1.134,22	R\$ 0,48	BDI 1 R\$	R\$ 0,60
3.2.2	M1946 SICRO	Emulsão asfáltica - RR-1C	t	0,51	R\$ 3.514,00	BDI 2 R\$	R\$ 4.041,10
3.2.3	5914622 SICRO	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada (Refinaria - Usina)	txkm	146,37	R\$ 1,76	BDI 2 R\$	R\$ 2,02

[Handwritten signature and date 22]



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOA VISTA DO INCRA/RS

Obra
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA UBS FELICE TRENHAGO -
BOA VISTA DO INCRA/RS

Bancos
SICRO3 - 07/2025 - Rio Grande do
Sul
SINAPI - 08/2025 - Rio Grande do
Sul

BDI 1
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
embutido nos
preços unitário dos
insumos de mão de
obra, de acordo com
as bases.

BDI 2
15,00%

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unit	Valor Unit com BDI	Total
3.2.4	5914622 SICRO	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada (Usina - Obra)	txkm	68,34	R\$ 1,76	R\$ 2,02	R\$ 138,05
3.2.5	M1943 SICRO	Cimento Asfáltico de Petróleo - CAP 50/70	t	6,43	R\$ 4.762,10	R\$ 5.476,42	R\$ 35.213,38
3.2.6	5914389 SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Refinaria - Usina)	txkm	1.845,41	R\$ 0,82	R\$ 0,94	R\$ 1.734,69
3.2.7	4011463 SICRO	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	t	115,91	R\$ 187,41	R\$ 232,82	R\$ 26.986,17
3.2.8	5914389 SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Usina - Obra)	txkm	15.531,94	R\$ 0,82	R\$ 0,94	R\$ 14.600,02
4		SINALIZAÇÃO VIÁRIA					R\$ 14.313,69
4.1		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					R\$ 10.869,54
4.1.1	5213401 SICRO	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	65,50	R\$ 27,88	R\$ 34,84	R\$ 2.268,92
4.1.2	5213405 SICRO	Pintura de setas e zebrações com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	161,00	R\$ 43,00	R\$ 53,42	R\$ 8.600,62
4.2		SINALIZAÇÃO VERTICAL					R\$ 3.444,15
4.2.1	5213465 SICRO	Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	3,00	R\$ 481,51	R\$ 598,18	R\$ 1.794,54
4.2.2	5213855 SICRO	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	un	3,00	R\$ 442,62	R\$ 549,87	R\$ 1.649,61
5		CONCRETO USINADO					R\$ 20.060,86
5.1	103913 SINAPI	Execução de piso de concreto armado, fck 20MPa, espessura de 12cm	m²	126,00	R\$ 128,08	R\$ 159,11	R\$ 20.047,86
5.2	97114 SINAPI	Execução de juntas de contração para pavimentos de concreto armado	m	25,00	R\$ 0,42	R\$ 0,52	R\$ 13,00
Total =							R\$ 241.274,73

Boa Vista do Incra/RS, 13/02/2026

Augusto Felipe Strieder
Eng Civil CREA/RS 229.230

Gilmar Laurindo Bellini
Prefeito Municipal